

托里重庆信科通信工程有限公司“8·17” 一般触电事故调查报告

编制单位：托里县人民政府事故调查组

编制日期：2026 年 9 月 10 日

目 录

一、事故基本情况	- 2 -
(一) 事故发生单位及相关单位概况	- 2 -
(二) 事故发生单位安全管理情况	- 3 -
(三) 事故发生经过	- 3 -
(四) 事故现场情况	- 6 -
(五) 人员伤亡和直接经济损失情况	- 6 -
二、事故应急处置及评估情况	- 9 -
(一) 事故接报及响应情况	- 9 -
(二) 事故现场应急处置情况	- 9 -
(三) 医疗救治和善后情况	- 10 -
(四) 事故应急处置评估	- 10 -
三、事故原因分析及事故性质	- 10 -
(一) 直接原因分析	- 10 -
(二) 间接原因分析	- 11 -
(三) 事故性质	- 11 -
四、对有关责任人员和单位的处理建议	- 11 -
(一) 免于追究责任人员	- 11 -
(二) 对事故有关责任人员的行政处罚建议	- 12 -
(三) 对事故责任单位的行政处罚建议	- 15 -
(四) 其他处理意见	- 16 -
五、事故主要教训	- 16 -
(一) 企业主体责任落实方面	- 17 -
(二) 行业监管及乡镇属地责任方面	- 18 -
六、事故整改及防范措施	- 18 -
(一) 抓实企业闭环整改，筑牢项目源头安全防线	- 18 -
(二) 落实行业监管责任，整治监管宽松软突出问题	- 19 -

托里重庆信科通信工程有限公司“8·17”一般触电事故调查报告

2026年8月17日11时35分许（北京时间，下同），重庆信科通信工程有限公司在托里县多拉特乡居玛拜村复兴路与文化路交叉路口南侧细挂敷设光缆线过程中发生人员触电事故，造成一人死亡，直接经济损失125万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规的规定，托里县人民政府于2026年8月17日成立了托里重庆信科通信工程有限公司“8·17”一般触电事故调查组（以下简称事故调查组），由政府分管领导任组长，县商工信局、应急管理局、公安局、检察院、人社局、总工会等相关单位负责同志为成员，全面开展事故调查工作。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则和“四不放过”要求，通过勘查事故现场、调阅资料、询问谈话、调查取证等方式，查明了事故经过、发生原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了事故处理和整改防范措施建议。

经调查认定，托里重庆信科通信工程有限公司“8·17”一般触电事故是一起因施工单位安全管理不到位，施工现场规章制度和操作规程不落实，施工前未开展安全隐患排查，现场施工人员违章冒险作业，在邻近居民入户电线附近架设通信钢绞线时违规将联通光缆钢绞线顶撞到居民入户电线，导

致通信钢绞线交叉联电，施工人员高空挂缆作业后与地面形成通电回路，造成的一般触电生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位情况

1.施工单位：重庆信科通信工程有限公司（以下简称重庆信科），2006年4月5日成立，统一社会信用代码：9150010878745315XL，类型：有限责任公司，地址：重庆市南岸区南坪街道万寿二村27号二层，企业规模：中型，法定代表人：肖**，业务范围：通信系统建设、运维等信息化服务，具备建筑业企业资质证书、建筑施工安全生产许可证、通讯工程施工总承包壹级等相关资质。企业下设第六事业部—新疆办事处负责新疆区域业务工作，新疆办事处负责人谢**。2025年9月2日，中国联合网络通信有限公司新疆维吾尔自治区分公司与重庆信科签订《2025年中国联通新疆分公司光缆线路施工（第二批）集中采购协议》，确定重庆信科为项目施工单位。

2.建设单位：中国联合网络通信有限公司塔城地区分公司（以下简称塔城联通），2001年5月24日成立，统一社会信用代码：9165000072698861X5，类型：分公司，地址：新疆塔城市塔尔巴哈台南路（中国银行南侧），法定代表人：梁**，业务范围：国内通信设施服务业务等。分公司下设网络部—建设中心负责托里建设业务工作，项目经理徐**。2025年5月12日，《中国联通立项批复单》（新疆联通项目批〔2025〕784号），确定塔城联通公司网络部为项目建

设单位。

3.监理单位：江西诚科工程咨询管理有限公司（以下简称江西诚科），2013年6月7日成立，统一社会信用代码：913601000697477005，类型：有限责任公司，地址：江西省南昌市西湖区桃苑大街2号金源大厦A座14-15层，企业规模：中型，法定代表人：邓**，业务范围：工程管理服务、工程造价咨询和技术咨询等。2025年5月16日，中国联合网络通信有限公司新疆维吾尔自治区分公司与江西诚科签订《2025—2026年中国联通新疆分公司通信工程监理服务集中采购项目》，确定江西诚科为项目监理单位。

（二）事故有关单位安全管理情况

1.施工单位：重庆信科托里施工队现场共有作业人员7人（2人具备登高作业证），施工队长1人，专职安全员1人（已取得安全管理人员证书），均已签订劳务合同、购买人身意外伤害保险；已对入场作业人员开展安全教育培训考核与技术交底；已建立安全生产操作规程，但现场作业人员未按安全管理制度与操作规程施工，安全管理人员未跟班加强施工现场安全管理，施工前未组织开展安全隐患排查，施工人员未取得登高作业证擅自违章冒险作业，现场未设置安全警示标识。

2.建设单位：塔城联通与重庆信科签订了《通信工程安全生产协议书》，明确了双方安全生产权利、义务和责任，塔城联通已履行甲方安全职责；开工前依法办理了相关建设手续，组织开展了安全教育培训，严格审查收集了施工单位

资质、安全责任书、保险、劳务合同、作业人员证书、培训及考核等资料；向施工单位提供了施工现场及毗邻区域内供电等地下管线资料；在工程建设过程中，未对施工单位提出不符合建设工程安全生产法律法规和强制性标准规定的要求，未压缩合同约定的工期；在施工过程中多次组织人员到施工现场进行安全检查和宣传，督促施工单位落实主体责任。

3.监理单位：江西诚科在该项目设置了监理工程师吴**，持有《注册监理工程师注册职业证书》，注册号：36002853，有效期：2027年4月19日。在塔城片区配置了项目负责人王*，持有《自治区建设工程质量检测人员岗位证书》，证书编号：0652614001010508980，有效期至2029年6月12日；配置监理员1名，邓*，已取得监理员证书。王*负责额敏县、裕民县、和丰县，邓*负责塔城市、乌苏市、沙湾市，托里县两人谁有时间谁来巡查。通过调查掌握，监理单位未在施工现场安排监理员进行旁站、巡查，项目负责人每日仅通过微信了解施工进度，部分工程监理日志仅根据施工现场反馈情况进行编制，两名监理人员不定期对施工现场进行巡查。

4.属地乡政府、村：多拉特乡人民政府作为属地管理责任主体，在安全生产监管工作中依法履行了属地管理职责。明确了负责安全生产监督管理的有关工作机构及其职责，加强了安全生产监管力量建设；对本行政区域内生产经营单位安全生产状况进行了监督检查；已将安全生产纳入重要议事

日程并作出工作部署；开展了安全生产宣传教育工作，督促辖区内生产经营单位落实安全生产主体责任。居玛拜村对辖区内光缆敷设施工等生产经营活动情况掌握不够全面，未能有效履行对辖区内生产经营单位安全生产状况的协助监督职责，在日常巡查中未能及时发现施工区域存在的安全风险及事故隐患。

（三）事故发生经过

8月14日，重庆信科安排工人在多拉特乡居玛拜村开展油木杆安装、钢绞线架设，在居玛拜村文化路实施钢绞线架设作业时，违规将联通光缆钢绞线顶在居玛拜村62号居民入户电线上，导致居民入户电线破损并与并行的移动光缆钢绞线交叉联电，东西朝向的移动光缆钢绞线与西侧115.5m处复兴路南北朝向的联通光缆钢绞线交叉叠落并通电。

8月17日8时40分许，现场作业人员岳*、朱**、吴**、王**、刘**按照施工队长刘*安排对多拉特乡居玛拜村联通光缆线进行细挂敷设；10时30分许，岳*、王**负责登杆细挂光缆，刘**、吴**负责放光缆线，朱**负责熔接光纤；11时35分许，岳*使用吊板悬挂于复兴路南北朝向的联通钢绞线上，开展空中细挂敷设光缆线作业（此时钢绞线带电），作业至10千伏莫拜线1041（05号）电线杆处，其左肩环绕钢丝与带电钢绞线接触，右侧大腿外侧触碰1041（05号）电线杆斜拉线（斜拉线接地），岳*身体形成通电回路，发生触电事故，造成岳*触电死亡。

（四）事故现场情况

经现场勘察，事故发生在托里县多拉特乡居玛拜村 10 千伏莫拜线 1041（05 号）电线杆处（经度：83.77°，纬度：46.04°），电线杆位于复兴路与文化路交叉口东南角，事故现场联通钢绞线上悬挂着红色工具桶一个，死者尸体仰躺在电线杆旁地面处（头部朝北、脚部朝南），头部旁摆放黄色警示背心一件、蓝色安全帽一顶、绝缘手套一双，脚部旁放置一吊板滑车（底座长 48cm，高 35cm）与攀爬工具，吊板滑车挂有固定光缆的钢丝线圈。尸体左肩前部一处 11cm*0.8cm 电流瘢痕，左后肩胛部一处 5.5cm*0.8cm 电流瘢痕，右臀处两处 2cm*2.5cm、1cm*1.5cm 电流瘢痕，右大腿外侧一处 7cm*5cm 擦伤伴电流瘢痕，上身穿一白色短袖、下身穿一黑色裤子，均有电击击穿的豁口。1041（05 号）电线杆右侧联通钢绞线与电线杆斜拉线拉环上均有黑色电击点，钢绞线触电点距地面 5.13m，电杆斜拉线绝缘子距离地面 5.36m，死者触电点距文化路 62 号入户架空电线漏电点线路距离 125.8m。

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成 1 人死亡，死者：岳*，男，汉族，身份证号：652*****，户籍地址：新疆乌什县*****，生前系重庆信科托里片区职工。

事故造成直接经济损失 125 万元。



图 1 事故现场勘察图



图 2 联通钢绞线与移动钢绞线接触点



图3 居民入户电线与移动钢绞线接触点、漏电点



图4 漏电点现场勘察图

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故接报及响应情况

8月17日11时35分许，职工刘**、吴**布设完光缆线途经居玛拜村复兴路与文化路十字路口时，发现岳*悬吊在空中，身体瘫坐在滑车上，头部耷拉低垂，下肢松弛悬垂；11时36分，刘**通过电话向施工队长刘*汇报岳*出事了，刘*安排刘**组织现场工人开展救援；11时42分，职工朱**让居玛拜村委会工作人员拨打120救援电话；12时09分，刘*拨打110报警电话报告现场发生人员触电事故；12时17分，刘*通过电话向额敏县施工队长霍**报告事故情况，并让霍**向重庆信科新疆片区负责人谢**报告事故情况；12时29分，霍**通过电话向谢**报告事故情况；12时27分，县公安局向县应急管理局报告事故情况；12时30分起，县应急管理局初步核实事故情况后，逐级向上级电话（书面）报告，后按程序续报。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，职工刘**给朱**打电话，让其过来帮忙救人；11时36分，刘**到周边群众家中找来长木棍，与吴**将钢绞线挑至电线杆斜拉线绝缘子上；11时37分，吴**给王**打电话，让其把皮卡车开到岳*悬挂位置下方，吴**爬到车顶用绳子勾住死者岳*的脚，朱**前往居玛拜村委会寻求帮助，并询问断电事宜；11时44分，一辆铲车从文化路东侧路过，朱**上前拦下铲车，请求司机协助救援；11时50分许，刘**、吴**、王**、朱**站进铲车铲斗，铲斗抬升

至岳*身旁后四人合力将死者岳*从吊板滑车上抱下，期间刘*抵达事故现场；11时52分许，死者岳*被平放至地面后，刘*立即对岳*进行心肺复苏，后续现场职工轮流接力为岳*做心肺复苏。

（三）医疗救治和善后情况

12时10分许，医疗救护人员到达现场对岳*进行生命体征检测，经观察瞳孔、呼吸检查、触摸颈动脉、心电图等检测确认岳*无生命体征，宣告死亡；12时40分，托里县公安局刑侦大队法医现场确认岳*系电击死亡。

事故发生后，重庆信科第一时间联系了死者家属，家属于8月18日赶到托里县；8月20日，重庆信科与死者家属达成并签订人身损害一次性赔偿和解协议书，一次性补偿金壹佰贰拾伍万元整（¥1250000）；8月21日，遵循死者家属意愿，将死者遗体进行火化处理，事故善后工作处理完毕。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，施工队工友对岳*进行全力救援，医护人员第一时间赶往事故现场进行抢救，县委、政府高度重视，统筹协调相关职能部门按照各自职责密切配合，全面排查消除施工现场通信线路通电风险，认真组织开展事故调查，善后处置得当，未造成次生事故。

三、事故原因分析及事故性质

（一）直接原因分析

1.重庆信科架设联通钢绞线时，违规将居民入户电线顶起，造成并行的移动钢绞线通电，文化路移动钢绞线又与复

兴路联通钢绞线搭接，导致岳*作业至 10 千伏莫拜线 1041（05 号）电线杆斜拉线处形成通电回路（电流经前后肩→身体→右大腿外侧→斜拉线→地面），造成岳*触电死亡。

（二）间接原因分析

1.重庆信科施工现场安全管理不到位，细挂敷设光缆线前未组织开展安全隐患排查，未及时消除钢绞线带电风险，施工队长、安全员未跟班加强施工现场安全管理，高空架缆作业期间未落实一人作业一人监护制度，未及时制止职工违章冒险作业行为。

2.监理单位未履行现场安全监理职责，施工作业期间未安排监理人员到岗监督，未对施工现场作业风险开展现场核查，对施工单位违章作业行为失管失察，安全监理管控缺位。

3.职工的安全意识不足，对通信线缆临近电力线路作业的触电风险认识不足，作业前未使用试电笔检查钢绞线是否带电，未取得登高作业证违规进行登杆作业。

（三）事故性质

经调查认定，本起事故为一起一般生产安全责任事故，重庆信科负事故主体责任。

四、对有关责任人员和单位的处理建议

（一）免予追究责任人员

岳*，男，重庆信科职工。安全防范意识不强，隐患辨识能力弱，在自身无登高作业证、现场无人监护的情况下，违章冒险登杆细挂敷设光缆线，作业前未使用试电笔对作业钢绞线进行带电检查，导致自己触电身亡，对事故发生负有

直接责任。鉴于其已在事故中死亡，建议免予追究责任。

（二）对事故有关责任人员的行政处罚建议

1.谢**，男，重庆信科新疆区域负责人，负责新疆片区项目施工全面工作。作为主要负责人，未认真履行安全管理工作职责，未层层压实各施工队安全责任，未有效组织实施本单位安全生产规章制度和操作规程，未认真对施工现场的安全生产工作进行督促、检查，未及时发现和消除生产安全事故隐患，对事故发生负有主要领导责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条（一）（二）（五）款的规定^[1]，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）款的规定^[2]，建议对其处上一年年收入 40%的罚款，计叁万捌仟贰佰元整（¥38200 元）。

2.刘*，男，重庆信科托里片区施工队长，负责托里片区现场施工全盘工作。作为施工队长，未组织人员对作业现场开展全面风险排查，对钢绞线架设临近居民入户电线的重大风险预判不足，未及时发现并制止施工人员违规将联通光缆钢绞线顶撞居民入户电线的违章行为，未严格落实作业前安全确认制度，没有及时排查消除带电隐患，仍然安排人员开展高空挂缆作业，未及时制止施工人员违章行为，对事故发生负有重要领导责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（五）（六）款的规定^[3]，依据《中华人民共

[1] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

[2] 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

[3] 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人

和国安全生产法》第九十六条、《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条第（一）款的规定^[4]，建议对其处上年年收入20%的罚款，计壹万伍仟陆佰元整（¥15600 元）。

3.霍**，女，重庆信科安全员，负责重庆信科托里片区施工现场安全管理工作。履职尽责不到位，未跟班加强施工现场安全管理，未对居玛拜村钢绞线架设作业现场开展全面隐患排查，没有及时排查消除现场触电风险，高空架缆作业未全程开展现场监护，对施工人员违章冒险作业行为失察，对事故发生负有重要领导责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（五）（六）款、第四十六条的规定^[5]，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条、《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条第（一）款的规定^[6]，建议对其处上年年收入20%的罚款，计壹万贰仟元整（¥12000 元）。

4.吴**，男，江西诚科新疆办事处负责人。作为监理单位主要负责人，未落实安全监理领导责任，对项目安全监理

员履行下列职责：（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。

[4] 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款。

《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条：事故发生单位其他负责人和安全生产管理人员未依法履行安全生产管理职责，导致事故发生的，依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入20%至30%的罚款。

[5] 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。

《中华人民共和国安全生产法》第四十六条 生产经营单位的安全生产管理人员应当根据本单位的生产经营特点，对安全生产状况进行经常性检查；对检查中发现的安全问题，应当立即处理；不能处理的，应当及时报告本单位有关负责人，有关负责人应当及时处理。检查及处理情况应当如实记录在案。

[6] 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款。

《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条：事故发生单位其他负责人和安全生产管理人员未依法履行安全生产管理职责，导致事故发生的，依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入20%至30%的罚款。

工作监控不力；未督促落实通信高空作业监管管控要求，对居玛拜村光缆架设触电风险重视不足，未督促监理人员开展施工前期风险勘查，对施工单位违规顶起居民入户电线行为失管失察；未严格督促监理人员到岗履职，高空架缆旁站、巡查监理制度不落实，未督促施工单位停工消除事故隐患。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条（二）（五）款的规定^[7]，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）款的规定^[8]，建议对其处上一年年收入 40% 的罚款，计贰万肆仟陆佰元整（¥24600 元）。

5.王*，男，江西诚科塔城项目部负责人。作为监理单位管理人员，安全监管履职不到位，施工现场安全监督管控缺位。施工单位报告施工情况后未安排监理人员到场履职，每日仅通过微信了解施工进度，未组织开展高空架缆安全隐患排查，未及时发现、制止邻近居民入户电线违规架设钢绞线行为，对施工现场安全管理制度执行、作业人员安全防护、高位作业管控等监督不严，放任施工单位作业人员违章冒险作业。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（三）（五）（六）款的规定^[9]，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条、《生产安全事故罚款处罚规定》第

[7] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

[8] 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

[9] 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（三）组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。

二十条第（一）款的规定^[10]，建议对其处上年年收入 20% 的罚款，计玖仟捌佰元整（¥9800 元）。

（三）对事故责任单位的行政处罚建议

1.重庆信科，作为项目的施工单位，对施工现场的安全生产全面负责。未严格落实安全生产主体责任，在开展钢绞线、光缆架设施工作业时，未充分辨识作业临近居民入户线路的触电风险，违规将联通钢绞线顶起居民入户电线，致使钢绞线带电；未严格执行作业审批、作业条件确认制度，在钢绞线已经带电的情况下，未组织人员进行安全确认，默许职工开展高空挂缆作业；现场安全监护制度不落实，未安排专职人员全过程现场监护，对现场作业过程监督缺位，未及时发现、制止作业人员违章冒险作业。违反了《中华人民共和国安全生产法》第三十条、第四十一条、第四十四条的规定^[11]，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）款、《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第（二）款的规定^[12]，建议对重庆信科处伍拾万元整的罚款（¥500000

[10] 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款。

《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条：事故发生单位其他负责人和安全生产管理人员未依法履行安全生产管理职责，导致事故发生的，依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入 20% 至 30% 的罚款。

[11] 《中华人民共和国安全生产法》第三十条 生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。

第四十一条：生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。

第四十四条：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

[12] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条：事故发生单位对一般事故负有责任的，依照下列规定处以罚款：（二）造成 1 人死亡，处 50 万元以上 70 万元以下的罚款。

元)。

(四) 其他处理意见

1.江西诚科，作为项目的监理单位，对施工现场的安全生产负有监督责任。未严格履行工程安全监理职责，未对本次临近居民入户电线架设光缆作业开展专项安全审查，未提前审核施工安全专项措施，对作业区域触电风险排查不到位；对施工现场巡查、旁站监督流于形式，未及时发现并制止施工单位违规作业，未及时下达停工整改指令；对施工现场存在的各类安全隐患跟踪督办不彻底，放任不安全作业状态持续存在；日常安全监督管理不实，对施工单位安全技术交底、现场安全监护、作业安全管控落实情况监督不到位，安全把关、制止违章、防范事故的监理履职作用未有效发挥，对事故发生负有监理监管责任。违反了《建设工程安全生产管理条例》第五十七条第（一）（二）款的规定^[13]，建议对江西诚科处拾万元整的罚款（¥100000 元）。

2.托里县商务和工业信息化局，作为行业监管部门，履行“三管三必须”职责不到位，对辖区内通信光缆敷设等建设工程施工活动存在监管盲区和漏洞，对辖区通信建设工程的检查频次不够、覆盖面不广，未能有效督促施工单位落实安全生产主体责任。建议由托里县人民政府分管领导约谈商务和工业信息化局主要负责同志，责成商务和工业信息化局进一步加强和改进安全生产工作。

[13] 《建设工程安全生产管理条例》第五十七条 违反本条例的规定，工程监理单位有下列行为之一的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停业整顿，并处 10 万元以上 30 万元以下的罚款；情节严重的，降低资质等级，直至吊销资质证书；造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事责任；造成损失的，依法承担赔偿责任：（一）未对施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案进行审查的；（二）发现安全事故隐患未及时要求施工单位整改或者暂时停止施工的。

3.居玛拜村委会，作为属地管理单位，对辖区内光缆敷设施工等生产经营活动情况掌握不够全面，未能有效履行对辖区内生产经营单位安全生产状况的协助监督职责，在日常巡查中未能及时发现施工区域存在的安全风险及事故隐患。建议由多拉特乡人民政府约谈居玛拜村委会主要负责同志，予以批评教育，并作出深刻的书面检查。

五、事故主要教训

（一）企业主体责任落实方面

一是安全发展理念树得不牢。施工企业侧重追求施工进度，对现场安全管理重视不够，违规在居民入户线路下方实施钢绞线架设作业，直接埋下触电安全隐患。未严格执行作业审批管理制度，在不具备安全作业条件的情况下擅自组织现场施工，违规安排不具备登高作业资质人员从事高空特种作业，严重违反安全生产相关规定。**二是现场安全管控流于形式。**施工企业作业前未开展风险辨识评估，对高空挂缆作业存在的触电风险研判不足，没有针对性制定风险防控措施。作业过程中安全员脱岗缺位，施工现场未设置安全警示标识，没有安排专人现场监护，放任作业人员开展违章冒险作业，各项安全管理制度、岗位操作规程未执行，现场安全管控失效。**三是监理单位监督管理职责缺失。**监理单位安全监理责任悬空，未按要求开展现场巡查检查，对施工现场违章作业、违规施工等问题没有及时发现、制止上报，对施工现场各类违章行为失管失察，监理的第三方安全把关作用失职。

（二）行业监管及乡镇属地责任方面

一是**监管覆盖存在盲区**。商工信局作为通信行业主管部门，对通信光缆改造施工作业重视不足，对农村区域涉电登高作业存在监管盲区。对此次对施工现场实际安全状况底数不清、情况不明，对现场存在的违章行为未能及时发现处置。二是**隐患闭环管理不够严格**。商工信局日常监管不到位，未对通信建设工程开展实地检查，实地复查销号闭环落实不到位。对通信领域安全生产法规、现场作业规范宣贯督促力度不足，缺少常态化现场指导，未能有效推动企业严格执行标准化作业，行业安全管理标准未能真正落地见效。三是**属地常态化监管不足**。居玛拜村对辖区内施工动态掌握不及时，没有将村内施工作业纳入日常安全监管范畴，对居民区周边施工作业未能做到早发现、早介入、早处置，前端风险防控作用发挥不足。

六、事故整改及防范措施

（一）抓实企业闭环整改，筑牢项目源头安全防线

一是**深刻汲取事故教训**。县商工信局要组织辖区所有通信建设单位开展专题警示教育，以本次触电事故为反面典型，全员复盘事故成因、查摆自身问题，破除侥幸心理、杜绝麻痹思想。二是**细化施工现场管控举措**。事故相关企业要全面规范高空施工作业流程，施工前必须开展全方位风险辨识，针对性制定防控措施。严格落实施工现场安全管理规定，所有高空涉电作业必须配备在岗专职安全员，设置醒目安全警示标识、落实专人全程监护，严禁违章冒险作业。常态化

开展施工现场隐患自查自纠，对违规架设线路、防护措施缺失等问题立行立改，杜绝安全制度流于形式、现场管控失效等问题。**三是压实监理责任链条。**此次事故的建设单位要建立专项统筹协调机制，对所有光缆施工项目统一调度、管控，常态化督查各施工单位安全履职情况，层层压实安全责任，杜绝责任传导空转。严格落实监理现场履职制度，明确监理全程旁站巡查要求，对施工现场违章作业、违规施工行为第一时间制止、整改、上报，对履职缺位、失管失察的监理单位严肃追责问责，切实发挥第三方安全把关作用。

（二）落实行业监管责任，整治监管宽松软突出问题

一是转变监管工作思维。县商工信局要摒弃“重企业自查、轻部门督查”，建立辖区通信施工项目动态台账，将乡镇光缆改造、零散线路架设等小型工程全部纳入重点监管范围，实现监管全覆盖、无盲区。**二是强化实地督查检查。**县商工信局要建立通信项目开复工实地核查专项机制，对所有施工项目开工、复工前开展全覆盖现场检查，严格核验作业条件、人员资质、安全防护措施，不合格项目一律禁止施工。建立隐患排查、整改销号闭环机制，对企业上报的隐患整改情况逐一现场核验，杜绝纸面整改、虚假整改，严防同类隐患反复反弹。**三是压实属地管理责任。**乡（镇）、村社区要将辖区农村光缆架设、管线敷设等施工作业，纳入常态化安全监管范畴。建立施工动态常态化摸排机制，定期排查辖区施工队伍、作业点位，对检查发现的问题隐患及时进行移交，杜绝监管盲区，全面筑牢基层安全生产防线。